

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wieś, km 0+000 - 1+230**

Obiekt: **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wieś, km 0+000 - 1+230**

Adres: **Łabiszyn Wieś, dz. nr 148.**

Opis robót : **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wieś, km 0+000 - 1+230**

Inwestor: **Gmina Łabiszyn
Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn**

Wykonawca:

Adres:

Sporządził : **A Nowakowski**

Data : **2013-01-08**

Budowa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wleś, km 0+000 - 1+230
Obiekt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wleś, km 0+000 - 1+230
Adres: Łabiszyn Wleś, dz. nr 148.
Opis robót: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wleś, km 0+000 - 1+230

Data : 2013-01-10

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

ELEMENT A: Roboty przygotowawcze

Poz. 1. ICRB - KNIR 201-0119-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 1,230 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT B: Roboty ziemne

Poz. 2. ICRD - KNIR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 480,000 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 15 cm

Poz. 3. ICRB - KNIR 201-0205-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 72,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

Poz. 4. ICRB - KNIR 201-0313-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 72,000 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

ELEMENT C: Podbudowa

Poz. 5. ICRD - KNIR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 480,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Poz. 6. ICRD - KNIR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 5 430,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

ELEMENT D: Nawierzchnia

Poz. 7. ICRD - KNIR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 94,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

Poz. 8. ICRD - KNIR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 94,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Poz. 9. ICRD - KNIR 231-1004-01-00 IGM Warszawa 188,000 m2
Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej: nieulepszanej

Poz. 10. ICRD - KNIR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 188,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Poz. 11. ICRD - KNIR 231-1002-02-00 IGM Warszawa 5 336,000 m2
Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji: 8-12 mm (ilość kruszywa 10 dm3/m2)

Poz. 12. ICRD - KNIR 231-1002-01-00 IGM Warszawa 5 336,000 m2
Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji: 5-8 mm (ilość kruszywa 8 dm3/m2)

Nazwa użytkownika - 1 wiersz
Nazwa użytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR/ ROBÓT
Kosztorys nr : 75-75-75

ORGBUD-SERWIS Poznań
INVEST ver. 1.0

Opis robót : **Modernizacja drogijazdowej do gruntów rolnych
nr 130109C w m. Łabiszyn Wleś, km 0+000 - 1+230**
ELEMENT : E. Pobocza

Data : 2013-01-10

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	--------------------

ELEMENT E: Pobocza

Poz. 13. ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa

98,400 m3

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia
grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm

— Koniec wydruku przedmiaru —