

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Odnowa elewacji na kościele i remont malej architektury polegać będzie na:

- skucie częściowe tynku oraz uzupełnieniu
- malowanie elewacji
- wymiana obróbek blacharskich
- uzupełnienie rynien i rur spustowych
- odnowa ospoinowania ścian
- oświetlenie wieży kościelnej
- wykonanie utwardzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja					
1	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z	m ²		
d.1	01 0726-01	cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu			
		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KSNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych kat. III z zapr.cemento-	m ²		
d.1	0604-03	wej o pow.do 5 m2			
		105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
3	KNR-W 4-	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej	m ²		
d.1	01 0736-04				
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²		
d.1	0923-01				
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
5	TZKNBK	Oczyszczenie i zagruntowanie ścian	m ²		
d.1	XV 0104-01				
		437	m ²	437.000	
				RAZEM	437.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
d.1	1204-04				
		437	m ²	437.000	
				RAZEM	437.000
7	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wysko-	m ²		
d.1	0533-02	ków i pasów elew.,gzysów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowa-			
		nej			
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²		
d.1	1612-03				
		450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
9	KNR-W 4-	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o prze-	m		
d.1	01 0207-01	kroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-03				
		23.00	m	23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-03				
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
2 Oświetlenie wieży					
12	Kalkulacja	Oświetlenie wieży kościelnej z 4 lamp ledowych zamontowanych na	szt		
d.2	zakładowa	wspornikach do zewn. ściany wieży			
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Nawierzchnia z kostki brukowej					
13	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za	m ²		
d.3	0126-01	pomocą spycharek			
		620	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
14	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.3	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do			
		1 km			
		124.00	m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-02	mentowo-piaskowej-(starobróg 84m2)			
		620.0	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
16	KNR-W 4-	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-	m ³		
d.3	01 0212-02	nych o grubości do 15 cm			
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KSNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	m ²		
d.3	0112-02	620	m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.3	0407-01	zaprawą cem. 295	m	295.000	
				RAZEM	295.000