

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1.Prace przygotowawczo - demontażowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	2214	m ²	2214.000	
				RAZEM	2214.000
2	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi i cokołu kamiennego folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	680.08	m ²	680.080	
				RAZEM	680.080
3	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1	1012-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	25.3	m ³	25.300	
				RAZEM	25.300
9	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	m ²		
d.1	1306-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	212.96	m	212.960	
				RAZEM	212.960
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	117	m	117.000	
				RAZEM	117.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1211-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	124.80	m ²	124.800	
				RAZEM	124.800
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	2053.98	m ²	2053.980	
				RAZEM	2053.980
2		2. Docieplenie ścian			
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	2053.98	m ²	2053.980	
				RAZEM	2053.980
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2612-09	547.2	m	547.200	
				RAZEM	547.200
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grubość styropianu 2 cm.	m ²		
d.2	2612-02	287.2	m ²	287.200	
				RAZEM	287.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 287.2	m ² m ²	 287.200	
				RAZEM	287.200
20	KNR 0-23 d.2 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 287.2	m ² m ²	 287.200	
				RAZEM	287.200
21	KNR 0-23 d.2 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki , gr.styropianu 12 cm 1766.78	m ² m ²	 1766.780	
				RAZEM	1766.780
22	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 895.11	m m	 895.110	
				RAZEM	895.110
23	KNR 2 d.2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami silikonowymi. Kolor według uzgodnień inwestora. 2053.98	m ² m ²	 2053.980	
				RAZEM	2053.980
24	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
25	ZKNR C-1 d.2 0113-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). 246.24	m ² m ²	 246.240	
				RAZEM	246.240
3		3.Prace blacharskie			
26	KNR 2-02 d.3 0506-02	Montaż parapetów z blachy stalowej powlekanej (kolor biały) szerokość parapetów 0,35 cm 130	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000
27	KNR 2 d.3 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
28	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki (czap kominowe) przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
29	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie papą na podłożu z blachy ocynkowanej (czap kominowych) jednowarstwowo 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo. 273.6	m ² m ²	 273.600	
				RAZEM	273.600
31	KNR 2-02 d.3 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 212.96	m m	 212.960	
				RAZEM	212.960
32	KNR 2-02 d.3 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 117	m m	 117.000	
				RAZEM	117.000
33	KNR 4-03 d.3 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym 270	m m	 270.000	
				RAZEM	270.000
34	KNR 4-03 d.3 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
35	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
36	KNR 4-03 d.3 0701-05	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
4		4.Okładziny schodów i prace betonowe			
37	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 50	m ²		
d.4	0201-03		m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
38	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 80	m		
d.4	0301-01		m	80.000	
				RAZEM	80.000
39	KNR AT-23	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem 70	m		
d.4	0309-01		m	70.000	
				RAZEM	70.000
40	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 124.80	m ²		
d.4	0213-01		m ²	124.800	
				RAZEM	124.800
5		5.Prace porządkowe			
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km 21	m ³		
d.5	0108-09		m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
42	kalkulacja	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko. 21	m ³		
d.5	własna		m ³	21.000	
				RAZEM	21.000