

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Modernizacja ul. Żnińskiej w Łabiszynie
na odcinku od km 0+000 do km 0+950

Obiekt: Modernizacja ul. Żnińskiej w Łabiszynie
na odcinku od km 0+000 do km 0+950

Adres: m. Łabiszyn, dz. nr 871, 745, 743/9

Opis robót: Modernizacja ul. Żnińskiej w Łabiszynie
na odcinku od km 0+000 do km 0+950

Inwestor: Urząd Miejski w Łabiszynie
Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

Wykonawca:

Adres:

Sporządził : A Nowakowski

Data : 2014-04-28

Andrzej Nowakowski
Up. bud. nr GP-K2-7342/494/94

Budowa: Modernizacja ul. Żnińskiej w Łabiszynie
na odcinku od km 0+000 do km 0+950
Obiekt: Modernizacja ul. Żnińskiej w Łabiszynie
na odcinku od km 0+000 do km 0+950
Adres: m. Łabiszyn, dz. nr 871, 745, 743/9
Opis robót: Modernizacja ul. Żnińskiej w Łabiszynie
na odcinku od km 0+000 do km 0+950

Data : 2014-04-29

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

ELEMENT A : Nawierzchnia

Poz. 1.	ICRD - KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań	844,000	m2
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 3 cm		
Poz. 2.	CSRB1 - KNNR 006-1005-05-00 MRRIB	5 909,000	m2
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni : 5734,00+175,00=		
Poz. 3.	CSRB1 - KNNR 006-1005-07-00 MRRIB	5 909,000	m2
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (dwukrotne) - obmiar jak w poz. 3.		
Poz. 4.	CSRB1 - KNNR 006-0108-02-20 MRRIB	512,480	t
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Standard II, transportowaną samochodem samowyladowczym 10-15 t.		
Poz. 5.	CSRB1 - KNNR 006-1005-06-00 MRRIB	5 759,000	m2
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum		
Poz. 6.	CSRB1 - KNNR 006-1005-07-00 MRRIB	5 759,000	m2
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem		
Poz. 7.	CSRB1 - KNNR 006-0309-02-10 MRRIB	5 759,000	m2
	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, transportowanych samochodem samowyladowczym do 10-15 t, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm		
Poz. 8.	ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa	9,000	szt
	Regulacja pionowa: włazów kanałowych		

— Koniec wydruku przedmiaru —