

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
koszty zakupu					
1		Sala gimnastyczna - malowanie elewacji			
1	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -	m ²		
d.1	2611-01	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	827.000	
		827			
				RAZEM	827.000
2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed-	m ²		
d.1	2611-02	nokrotne gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²	827.000	
		827			
				RAZEM	827.000
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie tynków nakrapianych farbami silikonowymi .Kolor	m ²		
d.1	1204-04	według uzgodnień inwestora.	m ²	827.000	
		827			
				RAZEM	827.000
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01		m ²	827.000	
		827			
				RAZEM	827.000
2		Budynek szkoły			
2.1		Ściany			
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-	m ²		
d.2.	1202-09	gi ponad 5 m2	m ²	1236.820	
1		1236.82			
				RAZEM	1236.820
6	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fila-	m ²		
d.2.	0601-01	rach, pilastrach	m ²	300.000	
1		300			
				RAZEM	300.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,	m ²		
d.2.	0726-01	puszków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	300.000	
1		300			
				RAZEM	300.000
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed-	m ²		
d.2.	2611-02	nokrotne gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²	1236.820	
1		1236.82			
				RAZEM	1236.820
9	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2.	2612-06		m ²	1236.820	
1		1236.82			
				RAZEM	1236.820
10	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08		m	306.500	
1		306.50			
				RAZEM	306.500
11	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2.	0931-01		m ²	1236.820	
1		1236.82			
				RAZEM	1236.820
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-	m ²		
d.2.	0931-02	konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-	m ²	1236.820	
1		wierzchnie poziome			
		1236.82			
				RAZEM	1236.820
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie tynków nakrapianych farbami silikonowymi.Kolor	m ²		
d.2.	1204-04	według uzgodnień inwestora.	m ²	1236.820	
1		1236.82			
				RAZEM	1236.820
14	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2.	1604-01		m ²	1236.820	
1		1236.82			
				RAZEM	1236.820
15	KNR 2-02	Oslony okien ,drzwi,cokołu folia polietylowa	m ²		
d.2.	0925-01		m ²	600.000	
1		600			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	600.000
2.2		Sufity			
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.2.	1202-09				
2		24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.	2611-02				
2		24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
18	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2.	2612-06				
2		24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
19	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2.	0931-01				
2		24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
20	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08				
2		35.80	m	35.800	
				RAZEM	35.800
21	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	0931-02				
2		24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie tynków nakrapianych farbami silikonowymi.Kolor według uzgodnień inwestora.	m ²		
d.2.	1204-04				
2		24.52	m ²	24.520	
				RAZEM	24.520
2.3		Schody			
23	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej.	m ²		
d.2.	0701-01				
3		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
24	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.	2611-02				
3		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
25	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 5 cm	m ²		
d.2.	2612-01				
3		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
26	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2.	0931-01				
3		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
27	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08				
3		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	0931-02				
3		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie tynków nakrapianych farbami silikonowymi.Kolor według uzgodnień inwestora.	m ²		
d.2.	1204-04				
3		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
2.4		Kominy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.	2611-02				
4		27.3	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
31	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.4 cm	m ²		
d.2.	2612-01				
4		27.3	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
32	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2.	2612-06				
4		27.3	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
33	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2.	0931-01				
4		27.3	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
34	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08				
4		12.1	m	12.100	
				RAZEM	12.100
35	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	0931-02				
4		27.3	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie tynków nakrapianych farbami silikonowymi.Kolor według uzgodnień inwestora.	m ²		
d.2.	1204-04				
4		27.3	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
2.5		Inne elementy			
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2.	1212-05				
5		64.10	m ²	64.100	
				RAZEM	64.100
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.2.	1212-25				
5		148.3	m	148.300	
				RAZEM	148.300
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.2.	1212-02				
5		9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
40	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08				
5		17.10	m	17.100	
				RAZEM	17.100
2.6		Prace porządkowe			
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km	m ³		
d.2.	0108-09				
6		11	m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
42	Kalkulacja własna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³		
d.2.					
6		11	m ³	11.000	
				RAZEM	11.000