

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201504	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		1.087
		1.087	km	1.087	
1.2	BCD D-01.02.02.01 BCD_201504	Odsłonięcie krawędzi jezdni (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek)	m3		213.075
		1420.50*0.15	m3	213.075	
1.3	BCD D-01.03.35.01 BCD_201504	Odwóz urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		213.075
		1420.50*0.15	m3	213.075	
1.4	BCD D-01.03.35.02 BCD_201504	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu urobku ponad 1 km	m3		213.075
		1420.50*0.15	m3	213.075	
1.5	BCD D-02.01.01.54 BCD_201504	Wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku	m3		17.660
		17.66	m3	17.660	
2		Jezdnia			
2.1	BCD D-04.01.02.01 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		4 565.694
		1087.07*4.2	m2	4 565.694	
2.2	BCD D-04.04.02.11 BCD_201504	Wzmocnienie podbudowy z KŁSM 0-31,5 śr. gr. 8 cm	m2		4 565.694
		1087.07*4.2	m2	4 565.694	
2.3	BCD D-04.03.01.02 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej	m2		4 565.694
		1087.07*4.2	m2	4 565.694	
2.4	BCD D-04.03.02.03 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy niebitumicznej	m2		4 565.694
		1087.07*4.2	m2	4 565.694	
2.5	BCD D-05.03.05.21 BCD_201504	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm	m2		4 348.280
		1087.07*4	m2	4 348.280	
2.6	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		4 348.280
		1087.07*4	m2	4 348.280	
2.7	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy bitumicznej	m2		4 348.280
		1087.07*4	m2	4 348.280	
2.8	BCD D-05.03.05.21 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm	m2		4 348.280
		1087.07*4	m2	4 348.280	
2.9	BCD D-05.02.01.22 BCD_201302	Wyrównanie poboczy o szerokości 0.75 m KŁSM 0-31,5 o gr. 15 cm	m3		242.550
		242.55	m3	242.550	
3		Zjazdy			
3.1	BCD D-04.01.02.01 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		58.850
		17.04+23.63+18.18	m2	58.850	
3.2	BCD D-04.02.01.01 BCD_201504	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m2		58.850
		17.04+23.63+18.18	m2	58.850	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.3	BCD D-04.04.02.11 BCD_201504	Podbudowa z KŁSM 0-31,5 gr. 15 cm 17.04+23.63+18.18	m2 m2	 58.850	58.850
3.4	BCD D-04.03.01.02 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej 17.04+23.63+18.18	m2 m2	 58.850	58.850
3.5	BCD D-04.03.02.03 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy niebitumicznej 17.04+23.63+18.18	m2 m2	 58.850	58.850
3.6	BCD D-05.03.05.21 BCD_201504	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm 17.04+23.63+18.18	m2 m2	 58.850	58.850
3.7	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 15.49+21.48+16.53	m2 m2	 53.500	53.500
3.8	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy bitumicznej 15.49+21.48+16.53	m2 m2	 53.500	53.500
3.9	BCD D-05.03.05.21 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm 15.49+21.48+16.53	m2 m2	 53.500	53.500
4		Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
4.1		Tymczasowa organizacja ruchu - wykonanie projektu i oznakowanie 1	szt. szt.	 1.000	1.000