

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Wykonanie remontu drogi gminnej w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Jeżewo-Ojrzanowo na odcinku od km 1+087 do skrzyżowania z drogą powiatową, gmina Łabiszyn"

Adres: Droga Gminna Jeżewo-Ojrzanowo

Kody CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

Inwestor: Gmina Łabiszyn
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

Wykonawca: LAPIS Artur Kamiski
Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Sporządził: Łukasz Morgaś

Sprawdził: Artur Kamiński

Data opracowania: 09.12.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201504	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		2.230
		2.23	km	2.230	
1.2	BCD D-01.02.02.01 BCD_201504	Odsłonięcie krawędzi jezdni na szerokości do 1,0 m (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek)	m2		3 345.000
		2.230*2*0.75*1000	m2	3 345.000	
1.3	BCD D-01.03.35.01 BCD_201504	Odwóz urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		501.750
		501.75	m3	501.750	
1.4	BCD D-01.03.35.02 BCD_201504	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km	m3		501.750
		501.75	m3	501.750	
2		Jezdnia			
2.1	BCD D-04.07.01.03 BCD_201504	Uzupełnienie ubytków betonem asfaltowym AC 16W	t		50.000
		50	t	50.000	
2.2	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		9 600.150
		2230*4.1*1.05	m2	9 600.150	
2.3	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		9 600.150
		2230*4.1*1.05	m2	9 600.150	
2.4	BCD D-05.03.05.09 BCD_201504	Warstwa wiążąca (profilująca) z betonu asfaltowego AC 16W śr. gr. 4 cm	m2		9 600.150
		2230*4.1*1.05	m2	9 600.150	
2.5	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		9 366.000
		2230*4*1.05	m2	9 366.000	
2.6	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy bitumicznej	m2		9 366.000
		2230*4*1.05	m2	9 366.000	
2.7	BCD D-05.03.05.27 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3 cm	m2		9 366.000
		2230*4*1.05	m2	9 366.000	
3		Poszerzenia			
3.1	BCD D-04.01.01.23 BCD_201504	Wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku	m3		73.620
		73.62	m3	73.620	
3.2	BCD D-04.01.02.03 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		184.800
		184.80	m2	184.800	
3.3	BCD D-04.04.02.02 BCD_201504	Podbudowa z KŁSM 0-31,5 gr. 20 cm	m2		184.800
		184.80	m2	184.800	
3.4	BCD D-04.03.01.03 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej	m2		184.800
		184.80	m2	184.800	
3.5	BCD D-04.03.02.03 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		184.800
		184.80	m2	184.800	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.6	BCD D-04.07.01.03 BCD_201504	Warstwa klinująca z betonu asfaltowego gr. 3 cm 184.80	m2 m2	 184.800	184.800
3.7	BCD_201504	Ułożenie geosiatki szklanej, powlekanej asfaltem o wytrzymał. min. 120 KN 124.00	m2 m2	 124.000	124.000
3.8	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 176.40	m2 m2	 176.400	176.400
3.9	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 176.40	m2 m2	 176.400	176.400
3.10	BCD D-05.03.05.09 BCD_201504	Warstwa wiążąca (profilująca) z betonu asfaltowego AC 16W śr. gr. 4 cm 176.40	m2 m2	 176.400	176.400
3.11	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 168.00	m2 m2	 168.000	168.000
3.12	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy bitumicznej 168.00	m2 m2	 168.000	168.000
3.13	BCD D-05.03.05.27 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3 cm 168.00	m2 m2	 168.000	168.000
4		Zjazdy			
4.1	BCD D-04.01.01.23 BCD_201504	Wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku 33.39	m3 m3	 33.390	33.390
4.2	BCD D-04.01.02.03 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 174.9	m2 m2	 174.900	174.900
4.3	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Podbudowa z KŁSM 0-31,5 gr. 15 cm 174.9	m2 m2	 174.900	174.900
4.4	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 174.9	m2 m2	 174.900	174.900
4.5	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 174.9	m2 m2	 174.900	174.900
4.6	BCD D-05.03.05.09 BCD_201504	Warstwa wiążąca (profilująca) z betonu asfaltowego AC 16W śr. gr. 4 cm 159.00	m2 m2	 159.000	159.000
4.7	BCD D-04.03.01.04 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 159.00	m2 m2	 159.000	159.000
4.8	BCD D-04.03.02.04 BCD_201504	Skropienie emulsją warstwy bitumicznej 159.00	m2 m2	 159.000	159.000
4.9	BCD D-05.03.05.27 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3 cm 159.00	m2 m2	 159.000	159.000
5		Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
5.1		Tymczasowa organizacja ruchu - wykonanie projektu i oznakowanie	szt.		1.000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1.000	
5.2	BCD D-07.02.01.02 BCD_201504	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	4.000
5.3	BCD D-07.02.11.02 BCD_201504	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 6.00	szt. szt.	 6.000	6.000
5.4	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Wykonanie opaski z KŁSM gr. 12 cm (2230,0*0,75*2=3345,00 m2) 3345.00	m2 m2	 3 345.000	3 345.000
5.5	BCD D-06.01.01.01 BCD_201504	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 4906.00	m2 m2	 4 906.000	4 906.000
5.6		Inwentaryzacja powykonawcza 2.23	km km	 2.230	2.230