

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA PN. „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ SMERZYN – KŁOTYDOWO, GMINA ŁABISZYN”

Adres: Droga gminna nr L000024 Smerzyn - Kłotyldowo
dz. nr 121/1 ;17; 3270/1 ; 187/1 obręb : Ośtatkowo, Obórznia, Załachowo

Kody CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

Inwestor: Gmina Łabiszyn
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

Wykonawca: LAPIS
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Sporządził: Morgaś Łukasz
Sprawdził: Kamiński Artur
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1	BCD D-01.01.01.01 BCD_201504	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		1.408
		0.890+0.518	km	1.408	
1.2	BCD D-01.02.02.01 BCD_201504	Odsłonięcie krawędzi jezdni (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek)	m2		1 165.000
		785.00+380.00	m2	1 165.000	
1.3	BCD D-01.03.35.01 BCD_201504	Odwóz urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3		174.750
		117.75+57.00	m3	174.750	
2		Jezdnia			
2.1	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Warstwa wzmocnienia i wyrównawcza podbudowy z KŁSM śr. gr 8 cm	m2		6 754.560
		4268.16+2486.4	m2	6 754.560	
2.2	BCD D-04.03.01.01 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej	m2		6 754.560
		4268.16+2486.4	m2	6 754.560	
2.3	BCD D-04.03.02.01 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		6 754.560
		4268.16+2486.4	m2	6 754.560	
2.4	BCD D-04.07.01.03 BCD_201504	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr 3 cm	m2		6 476.750
		4093.95+2382.80	m2	6 476.750	
2.5	BCD D-04.03.01.02 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		6 476.750
		4093.95+2382.80	m2	6 476.750	
2.6	BCD D-04.03.02.02 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		6 476.750
		4093.95+2382.80	m2	6 476.750	
2.7	BCD D-05.03.05.24 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm	m2		6 335.960
		4004.96+2331	m2	6 335.960	
3		Poszerzenia jezdni i mijanki			
3.1	BCD D-04.01.01.01 BCD_201504	Wykopanie wykopów z wywiezieniem urobku	m3		98.800
		83.2+15.6	m3	98.800	
3.2	BCD D-04.01.02.01 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		380.000
		320+60	m2	380.000	
3.3	BCD D-04.04.02.02 BCD_201504	Podbudowa z KŁSM 0-31.5 gr. 20 cm	m2		380.000
		320+60	m2	380.000	
3.4	BCD D-04.03.01.01 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej	m2		120.000
		60+60	m2	120.000	
3.5	BCD D-04.03.02.01 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		120.000
		60+60	m2	120.000	
3.6	BCD D-04.07.01.03 BCD_201504	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr 3 cm	m2		120.000
		60+60	m2	120.000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.7	BCD D-04.03.01.02 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 60+60	m2 m2	 120.000	120.000
3.8	BCD D-04.03.02.02 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 60+60	m2 m2	 120.000	120.000
3.9	BCD D-05.03.05.24 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm 60+60	m2 m2	 120.000	120.000
4		Zjazdy			
4.1	BCD D-04.01.01.03 BCD_201504	Wykopanie wykopów z wywiezieniem urobku 27.9	m3 m3	 27.900	27.900
4.2	BCD D-04.01.02.01 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.3	BCD D-04.02.01.01 BCD_201504	Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.4	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Podbudowa zasadnicza z KłSM gr. 15 cm 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.5	BCD D-04.03.02.01 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.6	BCD D-04.07.01.03 BCD_201504	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr 3 cm 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.7	BCD D-04.03.01.02 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.8	BCD D-04.03.02.02 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 90	m2 m2	 90.000	90.000
4.9	BCD D-05.03.05.24 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm 90	m2 m2	 90.000	90.000
5		Peron			
5.1	BCD D-04.01.01.01 BCD_201504	Wykopanie wykopów z wywiezieniem urobku 8.4	m3 m3	 8.400	8.400
5.2	BCD D-04.01.02.01 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 20	m2 m2	 20.000	20.000
5.3	BCD D-04.02.01.22 BCD_201504	Geowłóknina separacyjna 20	m2 m2	 20.000	20.000
5.4	BCD D-04.02.01.01 BCD_201504	Warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm 20	m2 m2	 20.000	20.000
5.5	BCD D-04.02.03.15 BCD_201504	Stabilizacja RM 2,5 MPa 15 cm	m2		20.000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		20	m2	20.000	
5.6	BCD D-05.03.01.01 BCD_201504	Nawierzchnia kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem.-piask. gr 4cm (1:4)	m2		20.000
		20	m2	20.000	
5.7	BCD D-08.01.01.21 BCD_201504	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m		10.000
		10	m	10.000	
5.8	BCD D-08.03.01.02 BCD_201504	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		14.000
		14	m	14.000	
6		Skrzyżowania			
6.1	BCD D-04.01.01.03 BCD_201504	Wykopanie wykopów z wywiezieniem urobku	m3		87.110
		35.96+51.15	m3	87.110	
6.2	BCD D-04.01.02.01 BCD_201504	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.3	BCD D-04.02.01.01 BCD_201504	Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.4	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.5	BCD D-04.03.02.01 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.6	BCD D-04.07.01.03 BCD_201504	Warstwa profilowa z betonu asfaltowego gr 3 cm	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.7	BCD D-04.03.01.02 BCD_201504	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.8	BCD D-04.03.02.02 BCD_201504	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
6.9	BCD D-05.03.05.24 BCD_201504	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3 cm	m2		281.000
		116+165	m2	281.000	
7		Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
7.1	BCD D-04.04.02.01 BCD_201504	Wykonanie pobocza szerokości 0.75m z KŁSM 0-31,5 - gr. 12 cm	m2		1 950.000
		1300+650.0000	m2	1 950.000	
7.2	BCD D-07.01.01.01	Tymczasowa organizacja ruchu - projekt i oznakowanie	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
7.3	BCD D-07.02.11.02 BCD_201504	Słupki do znaków drogowych - docelowa organizacja ruchu	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
7.4	BCD D-07.02.01.01 BCD_201504	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - docelowa organizacja ruchu	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
7.5	BCD D-07.05.01.01 BCD_201504	Bariery ochronne stalowe (nad przepustem)	m		24.000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		24	m	24.000	
7.6	BCD D-06.01.01.01 BCD_201504	Plantowanie skarp i korony nasypów 2670+1554.0000	m2 m2	 4 224.000	4 224.000
7.7	BCD D-07.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza 0.890+0.5180	km km	 1.408	1.408