

## Przedmiar

| Lp   | Kod         | Opis                                                                                                                                                                      | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4            | 5                  | 6           |
| 1    |             | Roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe                                                                                                                               |              |                    |             |
| 1.1  | D.01.01.01  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>1.519                                                                              | km<br>km     | 1.519              | 1.519       |
| 2    |             | Wzmocnienie jezdni                                                                                                                                                        |              |                    |             |
| 2.1  | D.04.03.01  | Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej<br>7400                                                                                                                      | m2<br>m2     | 7 400.000          | 7 400.000   |
| 2.2  | D.04.03.01  | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową<br>7400                                                                                      | m2<br>m2     | 7 400.000          | 7 400.000   |
| 2.3  | D.05.05.01  | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o gr. 4 cm<br>7400                                                                                     | m2<br>m2     | 7 400.000          | 7 400.000   |
| 3    |             | Zjazdy i skrzyżowania z AC                                                                                                                                                |              |                    |             |
| 3.1  | D.04.01.01  | Mechaniczne wykonanie koryta<br>16.20                                                                                                                                     | m2<br>m2     | 16.200             | 16.200      |
| 3.2  | D.04.01.01  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża<br>60.00                                                                                                                  | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.3  | D.04.04.04a | Podbudowa pomocnicza z tłucznia betonowego o gr 15 cm<br>60.00                                                                                                            | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.4  | D.04.04.02  | Podbudowa zasadnicza z KłSM 0/31.5mm o grubości 8 cm<br>60.00                                                                                                             | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.5  | D.04.03.01  | Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej<br>60.00                                                                                                                  | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.6  | D.04.03.01  | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową<br>60.00                                                                                  | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.7  | D.05.03.26  | Ułożenie geosiatki szklanej, powlekanej asfaltem o wytrzymał. min. 120 KN<br>60.00                                                                                        | m<br>m       | 60.000             | 60.000      |
| 3.8  | D.05.04.01  | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W o gr. 4<br>60.00                                                                                        | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.9  | D.04.03.01  | Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej<br>60                                                                                                                        | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.10 | D.04.03.01  | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową<br>60                                                                                        | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 3.11 | D.05.05.01  | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o gr. 4 cm<br>60                                                                                       | m2<br>m2     | 60.000             | 60.000      |
| 4    |             | Zjazdy z kostki betonowej                                                                                                                                                 |              |                    |             |
| 4.1  | D.04.01.01  | Mechaniczne wykonanie koryta<br>1.35                                                                                                                                      | m2<br>m2     | 1.350              | 1.350       |
| 4.2  | D.04.02.01  | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm<br>5                                                                                                                               | m2<br>m2     | 5.000              | 5.000       |
| 4.3  | D.04.06.02  | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm<br>5.00                                                                                         | m2<br>m2     | 5.000              | 5.000       |
| 4.4  | D.05.03.23  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm<br>5.00                                                     | m2<br>m2     | 5.000              | 5.000       |
| 5    |             | Oznakowanie poziome pionowe, urządzenia brd                                                                                                                               |              |                    |             |
| 5.1  | D.07.02.01  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia typ 2)<br>5                                           | szt.<br>szt. | 5.000              | 5.000       |
| 5.2  | D.07.02.01  | Słupki do znaków drogowych o średnicy 60 mm<br>5                                                                                                                          | szt.<br>szt. | 5.000              | 5.000       |
| 6    |             | Inne                                                                                                                                                                      |              |                    |             |
| 6.1  | D.01.01.01A | Inwentaryzacja powykonawcza<br>1.519                                                                                                                                      | km<br>km     | 1.519              | 1.519       |
| 6.2  | D.07.10.01  | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i ustawieniem znaków zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz utrzymanie na czas prowadzenia robót<br>1 | kpl.<br>kpl. | 1.000              | 1.000       |
| 6.3  | D.08.01.01  | Ustawienie krawężników najazdowego o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15                                                                   | m            |                    | 48.000      |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|----|-----|------|----|--------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3    | 4  | 5                  | 6           |
|    |     | 48   | m  | 48.000             |             |