


SKALA 1:50



1. Poziom posadowienia - 1,00 m względem poz. terenu.
2. Pod fundamentem wykonać warstwę chudego betonu: 10cm.
3. Fundamenty należy bezwzględnie posadzić na gruntach nośnych.
W przypadku natrafienia nasypów niebudowlanych w poziomie posadowienia, należy je bezwzględnie wybrać, a ubytek zastąpić zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową o $I_d=0,6$.
4. Osie ścian tyczyć geodezyjnie.
5. Wykop chronić przed zalaniem wodą.

		BIURO PROJEKTOWE "Delta"s.c. Poznańska 27/3, 85-129 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 84		RZUT FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJA	
Inwestor: Gmina Łabiszyn ul. 1000 lecia 1 89-210 Łabiszyn		Data: 21.07.2017r.		Projektował: mgr inż. Adam ZACHARSKI upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstr.-bud. nr ewid. WRR-I-7131-3/02	
		Skala: 1:50	Stadium P.B.		
Obiekt: Budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym z częścią higieniczno-sanitarną ul. Parkowa, Łabiszyn, dz. nr 514		Nr rys. K-1	Nr ark.		