

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY - BUDOWA DŹWIGU PLATFORMOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : ŁABISZYN DZIAŁKA NR 256
INWESTOR : GMINA ŁABISZYN
ADRES INWESTORA : PLAC 1000-LECIA 1, 89-210 ŁABISZYN
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Hajost (BUDOWLANA)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

mgr inż. Janusz Hajost
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. upr. GP-KZ-7342/209/94
nr ewid. członka KUP/BO/3756/02



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac:

- demontaż stolarki okiennej - 3 sztuki
- zamurowanie części otworów okiennych
- prace tynkarskie i malarskie
- wykonanie fundamentu z izolacją
- montaż dźwigu platformowego
- wykonanie zasilania elektrycznego dźwigu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.40*2.10	m ²	5.04	
				RAZEM	5.040
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2.40	m	2.40	
				RAZEM	2.400
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	1.40*0.90*0.42	m ³	0.53	
				RAZEM	0.529
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	0.529*1.00	m ³	0.53	
				RAZEM	0.529
6		Opłata za utylizację	m ³		
d.1	wycena indywidualna	0.838	m ³	0.84	
				RAZEM	0.838
2		ROBOTY REMONTOWE			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	1.05*2.10*0.38	m ³	0.84	
				RAZEM	0.838
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0710-04	2*1.05*2.10+2*0.38*3.00	m ²	6.69	
				RAZEM	6.690
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	1.05*2.10+2*0.38*3.00	m ²	4.49	
				RAZEM	4.485
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w cokolkach - każda następna	płyt.		
d.2	0813-18	1.40*0.42	płyt.	0.59	
				RAZEM	0.588
3		FUNDAMENT			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.3	0307-01	1.70*1.40*0.60	m ³	1.43	
				RAZEM	1.428
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0204-04	5.32	m ³	5.32	
				RAZEM	5.320
14	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.3	0290-02	0.185	t	0.19	
				RAZEM	0.185
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0603-01	5.11	m ²	5.11	
				RAZEM	5.110
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.3	0603-02	5.11	m ²	5.11	
				RAZEM	5.110
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
17	E-0508 0800-	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.4	04	16	m	16.00	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.000
19 d.4	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył		
		5	szt.żył	5.00	
				RAZEM	5.000
20 d.4	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegowy	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.000
5		MONTAŻ WINDY PLATFORMOWEJ			
21 d.5	wycena indywidualna	Montaż windy platformowej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	72,3806	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.1887		0.1887	0.00	0.00
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.4788		0.4788	0.00	0.00
3.	narożniki stalowe ze stali kątovej	kg	0.1929		0.1929	0.00	0.00
4.	kwasy solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	0.0059		0.0059	0.00	0.00
5.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	1.4300		1.4300	0.00	0.00
6.	piasek do zapraw	m ³	0.2612		0.2612	0.00	0.00
7.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0150		0.0150	0.00	0.00
8.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0503		0.0503	0.00	0.00
9.	wapno suchogazzone	t	0.0089		0.0089	0.00	0.00
10.	gips budowlany zwykły	kg	6.7275		6.7275	0.00	0.00
11.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	11.2125		11.2125	0.00	0.00
12.	Winda platformowa	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
13.	Oplata za utylizację	m ³	0.8380		0.8380	0.00	0.00
14.	blozki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	28.9110		28.9110	0.00	0.00
15.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	3.3215		3.3215	0.00	0.00
16.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0094		0.0094	0.00	0.00
17.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	5.3998		5.3998	0.00	0.00
18.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0106		0.0106	0.00	0.00
19.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0106		0.0106	0.00	0.00
20.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m ²	0.0153		0.0153	0.00	0.00
21.	woda z rurociągu	m ³	0.0875		0.0875	0.00	0.00
22.	woda	m ³	0.0121		0.0121	0.00	0.00
23.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0.0053		0.0053	0.00	0.00
24.	wyłączniki nadprądowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00
25.	listwa ścienna	m	16.6400		16.6400	0.00	0.00
26.	przewody kabelkowe	m	18.7200		18.7200	0.00	0.00
27.	kołki rozporowe	szt.	43.2000		43.2000	0.00	0.00
28.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.1610	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.0218	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.3731	0.00	0.00
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.3629	0.00	0.00
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3096	0.00	0.00
6.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0.3724	0.00	0.00
7.	gietarka do prętów	m-g	0.8880	0.00	0.00
8.	nożyce do prętów	m-g	1.0730	0.00	0.00
9.	prościarka do prętów	m-g	0.7955	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł