
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZABAW W RAMACH OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 139/6, Obręb Załachowo, Jednostka ewidencyjna: Łabiszyn
NAZWA INWESTORA: Gmina Łabiszyn
ADRES INWESTORA: Plac 1000 - Iecia 1
88-210 Łabiszyn

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin
Zwierzykowski - Plac Wolności 21, 88-400 Żnin

DATA OPRACOWANIA: 6.02.2018 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Nazwa Kosztorysu					
1		PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ i GRUNTU			
1.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		437	m2	437,000	
				RAZEM	437,000
1.2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3		
		437 * 0,02	m3	8,740	
				RAZEM	8,740
1.3	KNR 2-01 0307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II) Krotność = 3	m3		
		437 * 0,02	m3	8,740	
				RAZEM	8,740
1.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		437	m2	437,000	
				RAZEM	437,000
1.5	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		437 / 10000	ha	0,044	
				RAZEM	0,044
1.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		437	m2	437,000	
				RAZEM	437,000
1.7	KNNR 10 0604-04	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.50 m i głęb. 0.50 m kat. gruntu IV - thuja szmaragd	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.8	KNNR 10 0604-02	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m kat. gruntu IV - głóg dwuszyjkowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.9	KNNR-W 10 2402-01	Wycięcie darniny	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
1.10	KNNR-W 10 2402-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
1.11	KNNR-W 10 2402-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m2		
		230	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
1.12	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3		
		230 * 0,30	m3	69,000	
				RAZEM	69,000
1.13	KNR 2-01 0307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II) Krotność = 3	m3		
		230 * 0,30	m3	69,000	
				RAZEM	69,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KNR 13-12 1001-01 - ANALOGIA	Podsypka z piasku płukanego	m3		
		230 * 0,3	m3	69,000	
				RAZEM	69,000
2		OGRODZENIE			
2.1	KNR 13-12 1504-04	Obrzeża betonowe	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
2.2	KNNR 2 1602-01	Ogrodzenie panelowe h=123 cm wraz z furtką	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
3		WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ Z MONTAŻEM			
3.1	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Wyciąg górny + wyciskanie siedząc + słup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Motyl + małe koła THAI CHI + słup	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Biegacz + stepper + słup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Trenażer ramion dla niepełnosprawnych + rowerek ręczny dla niepełnosprawnych + słup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Orbitrek + wahadło + słup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.6	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Podciąg nóg + prostownik pleców + słup	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW Z MONTAŻEM			
4.1	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Zestaw zabawowy (elementy zestawu: wieża bez dachu, h min = 0,55 m - 2 szt.; wieża z dachem, h min = 0,30 m - 2 szt.; wieża z dachem, h min = 0,90 m - 2 szt.; schodki wejściowe, h min. = 0,55 m - 1 szt.; mostek pochyły typu ścianka wspinaczkowa - 2 szt.; mostek linowy - 1 szt.; rura strażacka, h min = 0,90 m - 1 szt.; balkonik, zjeżdżalnia, h min = 0,55 m; zjeżdżalnia, h min = 0,90 m; sklepik; kryjówka; tablica rysunkowa)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Huśtawka wahadłowa potrójna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Linarium stożek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYPOSAŻENIE STREFY RELAKSU Z MONTAŻEM			
5.1	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Stół do gry w szachy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Kółko i krzyżyk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Ławka z oparciem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5.4	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Kosz na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.5	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Tablica informacyjna z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.6	Kalkulacja własna - oferta internetowa	Stojak na rowery	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000