



1. Płyta denna PD1500x150 - 1 szt
2. Rura studzienna RS 1500/4610 - 1 szt
3. Płyta pokrywowa 1800x150 - 1 szt
4. Pompa zatapialna 2szt.
5. Stopa sprężająca pompe ZSP.3 z przewodnicami rurowymi /2szt.
6. Mocowanie przewodnic rurowych /2szt.
7. Zawór odcinający /2szt.
8. Układ przepłukiwania rurociągu tłoczego /1szt.
9. Zawór zwrotny kulowy systemy Szuster /2szt.
10. Przyłącze (zależne od rurociągu tłoczego) /1szt.
11. Wyłączniki pływakowe /2kpl
12. Wentylacja Ø110 /2szt.
13. Właz nierzewny 700x800 / 1szt.
14. Drabinka żłazowa ze stali k.o. /1szt.
15. Drabinka wsporczą ze stali k.o. /1szt.
16. Urządzenie zabezpieczająco-stenujące UZS.7 /1szt.
17. Podbudowa 2200/150 - beton C20/25

Rys. 12
Przepompownia ścieków
PŚ 2.II
Łabiszyn dz. 470/1

**Opracował: Inż. Edward
Lewandowski
B.U.I.P. "LEWANDA
Bydgoszcz
ul. Boleńowa 3**