

Dotyczy: Budowy II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

Pytanie 1. Jaki jest aktualny producent systemu sterowania SCADA z którym należy zsynchronizować dostarczone w przetargu urządzenia?

Odpowiedź: SCADA oparta jest na oprogramowaniu f-my SIEMENS WinCC Advanced v13 (Runtime(512) + logging) Sterowniki S7-1200 1215C DC/DC/Rly - 2 sztuki, oraz panele dotykowe BASIC II 7 " Color 2 sztuki. Całość połączona siecią etherneti współpracująca z możliwością podglądu systemu SCADA przez internet z dowolnego miejsca.

Całość oprogramowana pakietem inżynierskim TIA Portal v15 w wersji Professional (STEP 7 Professional + WinCC Professional zawierające WinCC Advanced

Pytanie 2. Jaki jest obecny producent zestawu hydroforowego oraz zamontowanych na stacji pomp, jakie są wymiary zestawu oraz z ilu pomp składa się zestaw ?

Odpowiedź: Zestaw hydroforowy składa się z 4 pionowych pomp odśrodkowych produkcji DP - Pumps grupa KSB typ DPVF 25/4B~7,5kW 400/690V~50Hz o długości zabudowy zestawu 1430[mm] oraz zamontowano pompę płuczną OMEGA S 080-080-160 GGS AV.

Pytanie 3. Czy aktualny projekt budowlany obejmuje uwzględnione przesunięcie drzwi w budynku?

Odpowiedź: Tak, projekt przekazany w zapytaniu ofertowym obejmuje przesunięcie drzwi (rysunki w załączniku)

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek