

IGM.271.18.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: Budowy II° filtracji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie

Pytanie 4. W przedmiarze robót, pozycja nr 43 jest następujący skład złoża filtracyjnego:

żwir 8-16 mm grub 20 cm, żwir 4-8 mm grub 10 cm, żwir 2-4 mm grub 10 cm, złożo katalityczne G1 0,8 - 3 mm 70 cm, chalcedonit 0,8 - 2 mm 40 cm. Natomiast w dokumentacji projektowej (załącznik 8, opis technologia)

"Ułożenie i skład warstw filtracyjnych", warstwa 40 cm chalcedonitu nie występuje. Proszę o informację, który zapis jest prawidłowy - w przedmiarze robót, czy w części opisowej projektu

Odpowiedź: Podtrzymujemy warstwy wymienione w przedmiarze poz. nr 43 tj. z chalcedonitem o miąższości 40cm.

BURMISTRZ
Jacek Łukasz Kaczmarek