

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.384	km km	 1.384	1.384
1.2	D.01.02.02	Odsłonięcie krawędzi jezdni (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek) z odwozem do 10km 2507.0576	m2 m2	 2 507.058	2 507.058
1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 1180	m2 m2	 1 180.000	1 180.000
1.4	D.01.02.04	Transport materiału rozbiórkowego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 10,0 km z załadunkiem mechanicznym 236	m3 m3	 236.000	236.000
1.5	D.02.01.01	Wykonanie wykopu 58.4	m3 m3	 58.400	58.400
1.6	D.01.02.04	Transport urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym 559.81	m3 m3	 559.810	559.810
2		Poszerzenie jezdni			
2.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 507.0576	m2 m2	 507.058	507.058
2.2	D.04.04.04a	Podbudowa pomocnicza z tłucznia betonowego o gr 15 cm 507.0576	m2 m2	 507.058	507.058
2.3	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5mm o grubości 8 cm 507.0576	m2 m2	 507.058	507.058
2.4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej 507.0576	m2 m2	 507.058	507.058
2.5	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 507.0576	m2 m2	 507.058	507.058
2.6	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki szklanej, powlekanej asfaltem o wytrzymał. min. 120 KN 980	m m	 980.000	980.000
2.7	D.05.04.01	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W o gr. 4 507.0576	m2 m2	 507.058	507.058
3		Wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni			
3.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.2	D.04.04.04a	Podbudowa pomocnicza z tłucznia betonowego o gr 15 cm 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.3	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5mm o grubości 10 cm 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.5	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.6	D.05.04.01	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W o gr. 4 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.7	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.8	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
3.9	D.05.05.01	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o gr. 4 cm 2508	m2 m2	 2 508.000	2 508.000
4		Wzmocnienie nawierzchni jezdni na istniejącej warstwie z tłucznia			
4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 1462.5127	m2 m2	 1 462.513	1 462.513
4.2	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5mm o grubości 8-10 cm 1462.5127	m2 m2	 1 462.513	1 462.513
4.3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy niebitumicznej 1462.5127	m2 m2	 1 462.513	1 462.513
4.4	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		1 462.513

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1462.5127	m2	1 462.513	
4.5	D.05.04.01	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W o gr. 4	m2		1 462.513
		1462.5127	m2	1 462.513	
4.6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		1 462.513
		1462.5127	m2	1 462.513	
4.7	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		1 462.513
		1462.5127	m2	1 462.513	
4.8	D.05.05.01	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o gr. 4 cm	m2		1 462.513
		1462.5127	m2	1 462.513	
5		Wzmocnienie nawierzchni jezdni na istniejącej warstwie z AC			
5.1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy bitumicznej	m2		3 765.300
		3765.3	m2	3 765.300	
5.2	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		3 765.300
		3765.3	m2	3 765.300	
5.3	D.05.05.01	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S o min. gr. 4 cm i śr gr. 6 cm	m2		3 765.300
		3765.3	m2	3 765.300	
6		Pobocze			
6.1	D.06.03.01	Wykonanie pobocza szerokości 0.75m z KŁSM 0-31,5 - gr. 15 cm	m2		2 000.000
		2000	m2	2 000.000	
6.2	D.02.01.01A	Plantowanie (obrobienie na czysto), humusowanie, obsianie trawą skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2		2 768.000
		2768	m2	2 768.000	
7		Inne			
7.1	D.01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza	km		1.384
		1.384	km	1.384	
7.2	D.07.10.01	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i ustawieniem znaków zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz utrzymanie na czas prowadzenia robót	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	