

PRZEDMIAR OFERTOWY ABR-19-711

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Nazwa robót: BUDOWA KANALIZACJI W M. ŁABISZYN - ETAP III
Lokalizacja: Łabiszyn

Inwestor: Gmina Łabiszyn

PRZEDMIAR ABR-19-711

Strona 1

21-05-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie utwardzone przy budowie kanalizacji sanitarnej)		
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	2,321
1	20	KNR 231-03-14-03-00	Analogia: Rozebranie nawierzchni asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ścierna grub 4 cm	m ²	4142,800
1	30	KNR 231-03-13-01-00	Analogia: Rozebranie Nawierzchni asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	4142,800
1	40	KNR 231-04-04-04-00	Analogia: rozebranie jednostronne krawężnika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem krawężników kamiennych	metr	2321,400
1	50	KNR 231-02-01-01-00	Analogia: Zebranie i zabezpieczenie darniny	m ²	1350,000
1	60	CEN 000-00-00-00-04	Analiza własna: Zmiana organizacji ruchu i kierowanie ruchem	kmpl	1,000
2			Roboty montażowe (kanalizacji sanitarnej)		
2	10	KNNR N001-02-02-09-20	Roboty ziemne koparką podsiębierną 1,20 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	16571,200
2	20	KNNR N001-02-08-02-10	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych	m ³	16571,200
2	30	KNNR N001-03-13-02-00	Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 1-4	m ²	16571,200
2	40	KNNR N004-13-08-05-10	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC o 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	721,140
2	50	KNNR N004-13-08-04-10	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC o 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	560,260
2	60	KNNR N004-13-08-03-10	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC o 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	51,930
2	70	KNNR N004-13-08-02-10	Kanal z rur kanalizacyjnych PVC o 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	436,870
2	80	KNNR N004-10-09-07-10	Analogia: Rury ciśnieniowe z PE-RC w wykopie umocnionym o 160	metr	513,690
2	90	KNNR N004-14-15-01-00	Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych o 1200 w gruncie kategorii 1/2	szt	15,000
2	100	KNNR N004-14-16-04-00	Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską głębokości 7-9 m z kręgów o 1500 w gruncie kategorii 1/2	szt	47,000
2	110	KNNR N004-14-17-02-01	Studzienka kanalizacyjna PP o 630	szt	19,000
2	120	CEN 000-00-00-00-22	Analiza własna: Odwodnienie wykopów podczas prac budowlanych wraz z organizacją, obsługą i całodobowym dozorem	kmpl	1,000
2	130	CEN 000-00-00-00-01	Analiza własna: Przygotowanie piasku do zasybki i obsybki wokół rur kamionkowych (przesypanie przez sito)	m ³	16571,200
2	140	KNNR N001-02-14-01-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2	m ³	8285,600
2	150	KNNR N001-03-18-01-00	Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	m ³	8285,600
2	160	KNNR N004-16-10-04-00	Próba szczelności kanałów rurowych o 300 (długość 50 m)	szt	14,300
2	170	KNNR N004-16-10-03-00	Próba szczelności kanałów rurowych o 250 (długość 50 m)	szt	17,130
2	180	KNNR N004-12-08-01-00	Analogia: przewiert kontrolowany o 315 w gruncie kategorii 1/2	metr	41,250
2	190	CEN 000-00-00-00-02	Analiza własna: Dostawa, montaż i rozruch kompletnej tłoczni ścieków wraz z robotami elektrycznymi i automatyką	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
4			Roboty odtworzeniowe w pasie drogowym (sieć kanalizacji sanitarnej)		
4	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	2.321
4	20	KNNR N001-05-07-01-00	Humusowanie i obsianie skarp przy grub. humusu 5 cm	m ²	1350.000
4	30	KNNR N006-01-13-03-10	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5 63mm grub 24cm	m ²	4142.800
4	40	KNNR N006-01-05-02-00	Podsypka z pospółki 0/12mm zagęszczona mechanicznie warstwami grubości 25cm z zagęszczeniem każdej warstwy do wskaźnika zagęszczenia 1.0; do poziomu 1.0m od poziomu terenu	m ²	4142.800
4	50	KNR 231-03-14-03-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowo-żwirowa warstwa ścieralna grub 4 cm	m ²	4142.800
4	60	KNR 231-03-13-01-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	4142.800
4	70	KNR 231-04-04-04-00	Jednostronny krawężnik kamienny wystający 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% krawężników z odzysku)	metr	2321.400
5			Roboty towarzyszące (sieć kanalizacji sanitarnej)		
5	10	CEN 000-00-00-00-03	Analiza własna: Obsługa geodezyjna	kmpl	1.000
5	20	CEN 000-00-00-00-05	Analiza własna: Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kmpl	1.000
5	30	CEN 000-00-00-00-06	Analiza własna: Wykonanie badań geologicznych zagęszczenia gruntu	kmpl	1.000