

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ojrzanowo
gmina Łabiszyn

Nr poz.	Kod pozycji	Nr specyfikacji technicznej	Nazwa i opis pozycji przedmiaru obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (kod CPV 45100000-8)					
1	1.1.1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1
2. ROBOTY BUDOWLANE					
2.1. PODBUDOWY (kod CPV 45233000-9)					
2	2.1.1.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	3500
			(1000 x 3,50)		
2.2. NAWIERZCHNIE (kod CPV 45233000-9)					
3	2.2.1.	D-05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3500
4	2.2.2.	D-05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna z mieszanki żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3500
2.3. PLANTOWANIE POBOCZY (kod CPV 45112700-2)					
5	2.3.1.	D-06.03.02	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, obrobienie na czysto plantowanie ręczne, kat. gruntu II-IV (plantowanie i zagęszczenie poboczy)	m2	1500
			(1000x0,75)x2		
2.4. GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA (kod CPV 74271800-7)					
6	2.4.1.	GG-00.12.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1