

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
3		szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
	1,00*2,30	m ²	2,300	
	2,49*1,57*22	m ²	86,005	
	1,58*1,57	m ²	2,481	
	1,10*2,60*6	m ²	17,160	
	2,52*2,11*64	m ²	340,301	
			RAZEM	448,246
3	Rozbiórka luksferów	m ²		
	1,20*2,13*6+2,30*1,10+2,10*2,10*3+1,28*0,99*2	m ²	33,630	
			RAZEM	33,630
4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
	12,00*0,24	m ³	2,880	
			RAZEM	2,880
5	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
	12,00	m ²	12,000	
			RAZEM	12,000
6	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	12,0	m ²	12,000	
			RAZEM	12,000
7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
	12,00	m ²	12,000	
			RAZEM	12,000
8	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
	12,00	m ²	12,000	
			RAZEM	12,000
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	12,00	m ²	12,000	
			RAZEM	12,000
10	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i malowaniem ościeży o pow. do 0.6 m2 (profil w kl. A - 5 komorowe,okucia obwiedniowe z rozhermetyzowaniem, szkło bezbarwne U=1,0, 4/16/4)	m ²		
	0,60*0,80	m ²	0,480	
			RAZEM	0,480
11	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i malowaniem ościeży o pow. do 1.0 m2 ((profil w kl. A - 5 komorowe,okucia obwiedniowe z rozhermetyzowaniem, szkło bezbarwne U=1,0, 4/16/4)	m ²		
	0,90*0,90*2	m ²	1,620	
			RAZEM	1,620
12	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i malowaniem ościeży o pow. ponad 1.0 m2 ((profil w kl. A - 5 komorowe,okucia obwiedniowe z rozhermetyzowaniem, szkło bezbarwne U=1,0, 4/16/4)	m ²		
	1,28*0,99*2	m ²	2,534	
			RAZEM	2,534
13	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i malowaniem ościeży o pow. ponad 1.5 m2 ((profil w kl. A - 5 komorowe,okucia obwiedniowe z rozhermetyzowaniem, szkło bezbarwne U=1,0, 4/16/4)	m ²		
	1,20*2,13*6	m ²	15,336	
	1,10*2,60*6	m ²	17,160	
			RAZEM	32,496
14	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i malowaniem ościeży o pow. do 2.5 m2 ((profil w kl. A - 5 komorowe,okucia obwiedniowe z rozhermetyzowaniem, szkło bezbarwne U=1,0, 4/16/4)	m ²		
	1,00*2,30	m ²	2,300	
	1,58*1,57	m ²	2,481	
			RAZEM	4,781
15	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia i malowaniem ościeży o pow. ponad 2.5 m2 ((profil w kl. A - 5 komorowe,okucia obwiedniowe z rozhermetyzowaniem, szkło bezbarwne U=1,0, 4/16/4)	m ²		
	2,49*1,57*22	m ²	86,005	
	2,30*1,10	m ²	2,530	
	2,10*2,10*3	m ²	13,230	
	2,52*2,11*64	m ²	340,301	
			RAZEM	442,065
16	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
	1,70	m ³	1,700	
	22,5	m ³	22,500	
			RAZEM	24,200

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 24,2*9	m ³ m ³	217,800	
			RAZEM	217,800
18	Utylizacja materiału z rozbiórki 24,2	m ³ m ³	24,200	
			RAZEM	24,200