

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przysięenne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		1105.35	m ²	1105.350	
				RAZEM	1105.350
2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		169.79	m	169.790	
				RAZEM	169.790
3	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki , gr.styropianu 12 cm.	m ²		
		961.72	m ²	961.720	
				RAZEM	961.720
4	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr. styropianu 2cm	m ²		
		97.04	m ²	97.040	
				RAZEM	97.040
5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		413.71	m	413.710	
				RAZEM	413.710
6	KNR-W 4- 01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		1318.87	m ²	1318.870	
				RAZEM	1318.870
7	KNR 4-01 0727-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		268.51	m ²	268.510	
				RAZEM	268.510
8	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		43.98	m ²	43.980	
				RAZEM	43.980
9	- analogia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowej	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNR 4-03 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym	m		
		90.14	m	90.140	
				RAZEM	90.140
13	KNR-W 4- 01 1306-01- analogia	Demontaż podokienników.	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
14	KNR-W 4- 01 0323-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		59	szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
15	KNR-W 4- 01 0536-02	Demontaż i montaż rynien z dodatkowymi łącznikami o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 2-02 1215-04- analogia	Demontaż oraz montaż drzwiczek i kratek, osadzonych w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000