

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 614.12	m ² m ²	 614.120	 614.120
				RAZEM	614.120
2	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 700.52	m ² m ²	 700.520	 700.520
				RAZEM	700.520
3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i cokołu kamiennego folia polietylenowa 210	m ² m ²	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000
4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 700.52	m ² m ²	 700.520	 700.520
				RAZEM	700.520
5	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 700.52	m ² m ²	 700.520	 700.520
				RAZEM	700.520
8	TZKNBK VIII 03-79	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy 184.28	m m	 184.280	 184.280
				RAZEM	184.280
9	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża 700.52	m ² m ²	 700.520	 700.520
				RAZEM	700.520
10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkwarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu 700.52	m ² m ²	 700.520	 700.520
				RAZEM	700.520
11	KNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi. Kolor według uzgodnień inwestora. 700.52	m ² m ²	 700.520	 700.520
				RAZEM	700.520
12	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł 13	szt. szt.	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
13	KNR 4-01 1301-08	Wymiana lub uzupełnienie wyspów piwnicznych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
14	KNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 42 cm 33.10	m ² m ²	 33.100	 33.100
				RAZEM	33.100
15	KNR 4-01 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ² 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
17	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
18	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-02 0506-02	Obróbki (czap kominowe) przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie papą na podłożu z blachy ocynkowanej (czap kominowych) jednowarstwowo 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 111.1	m		
			m	111.100	
				RAZEM	111.100
23	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 48.8	m		
			m	48.800	
				RAZEM	48.800
24	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 111.1	m		
			m	111.100	
				RAZEM	111.100
25	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 48.8	m		
			m	48.800	
				RAZEM	48.800
26	KNR 4-03 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
27	KNR 4-03 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym 48.8	m		
			m	48.800	
				RAZEM	48.800
28	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 111.1	m		
			m	111.100	
				RAZEM	111.100
29	KNR 2-02 1214-05	Poręcze do schodów stalowych 5	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
32	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łałami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
33	KNR AT-09 0802-01	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m ² 4.8	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
34	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR AT-09 0802-07	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 10	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km 21	m ³ m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
39	kalkulacja własna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko. 21	m ³ m ³	21.000	
				RAZEM	21.000