

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pokrywowe					
1	KNR 4-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m ² przel.p okr.		
d.1	0504-04	495	m ² przel.p okr.	495.000	
				RAZEM	495.000
2	KNR 4-01	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel.g ąsior.		
d.1	0504-08	266/3	m przel.g ąsior.	88.667	
				RAZEM	88.667
3	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2 Roboty ciesielskie					
4	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm	m ²		
d.2	0414-10	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.2	0420-01	55.00	m	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR 4-01	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
d.2	0420-03	150.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
3 Roboty tynkowe					
7	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian	m ²		
d.3	0921-02	70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4 Rusztowania					
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²		
d.4	1612-02	460.00	m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
5 Ogrodzenia					
9	KNR 2-02	Zabezpieczenie wieży z siatki wys.2 m w ramach na słupkach stal.z teownika 100x100x11 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów	m		
d.5	1802-04	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6 Roboty rozbiórkowe					
10	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.6	0901-05	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.6	0901-06	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie przesel	m		
d.6	0901-01	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - przygotowanie słupow	m		
d.6	0901-02	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - ustawienie	m		
d.6	0901-03	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - rozebranie	m		
d.6	0901-04	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	Naprawa zegara				
16	kalkulacja	Naprawa zegara	kmpl		
d.7	zakładowa	1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000