

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter			
1	KNNR-W 3	Demontaż - boazeria panelowa	m ²		
d.1	0703-04	181.82	m ²	181.820	
				RAZEM	181.820
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i listew przysściennych	m ²		
d.1	0818-05	176.63	m ²	176.630	
				RAZEM	176.630
3	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian murowanych	m ²		
d.1	0432-03	57	m ²	57.000	
				RAZEM	57.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie płytek podłogowych i ściennych.	m ²		
d.1	0819-05	120.55	m ²	120.550	
				RAZEM	120.550
5	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0333-10	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	709.04	m ²	709.040	
				RAZEM	709.040
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	11.79	m ³	11.790	
				RAZEM	11.790
8	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obładzenie belek stalowych do 2 x I NP 300	m		
d.1	0314-05	4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-05	69	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
10	KNR 2-05	Słupy stalowe z 2x I NP 300 o masie do 1 t	t		
d.1	0101-01	Obmiar: 3,0 *2 *2=12,0 mb 1.4	t	1.400	
				RAZEM	1.400
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0204-01	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
12	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 0-14	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1	2012-01	195.03	m ²	195.030	
				RAZEM	195.030
14	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01	m ²		
d.1	2003-01	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
15	NNRNKB	(z. VI) Posadzki cementowe grub. 15 cm zatarte na ostro w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1129-01	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-02	Ślepa podłoga z płyt OSB o grubości 25 mm na legarach	m ²		
d.1	1110-04	21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki samopoziomujące z siatką wzmacniającą zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
20	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych hdf AC-4	m ²		
		115.21	m ²	115.210	
				RAZEM	115.210
21	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		91.1	m	91.100	
				RAZEM	91.100
22	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		70.82	m ²	70.820	
				RAZEM	70.820
23	NNRNKB d.1 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2	m		
		60.8	m	60.800	
				RAZEM	60.800
24	NNRNKB d.1 202 2802-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²		
		123.08	m ²	123.080	
				RAZEM	123.080
25	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		713.04	m ²	713.040	
				RAZEM	713.040
26	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		713.04	m ²	713.040	
				RAZEM	713.040
27	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (szerokość skrzydła 90 cm,kolor biały,wkładka,klamka w komplecie)	m ²		
		21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
28	KNR 2-02 d.1 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
29	KNR 2-02 d.1 1219-01	Demontaż i montaż okapu kuchennego.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	TZKNBK d.1 XXIV 1404-05	Balustrada schodowa prosta z rur o dług.do 5.0 m	kg		
		30	kg	30.000	
				RAZEM	30.000
2		I Piętro			
31	NNR-W 3 d.2 0703-04	Demontaż -boazeria panelowa	m ²		
		91	m ²	91.000	
				RAZEM	91.000
32	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i listew przyściennych.	m ²		
		109.505	m ²	109.505	
				RAZEM	109.505
33	KNR 4-01 d.2 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian murowanych	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
34	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie płytek podłogowych i ściennych.	m ²		
		8.74	m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
35	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		716.14	m ²	716.140	
				RAZEM	716.140
37	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 4-01 d.2 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
39	KNR-W 4-01 d.2 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do 4 x I NP 260	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
40	KNR 2-05 d.2 0101-01	Słupy stalowe z 2x I NP 260 o masie do 1 t Obmiar:3,0*2*4= 24 mb	t		
		2.8	t	2.800	
				RAZEM	2.800
41	KNR 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z za-stosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
42	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
43	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
		110.18	m ²	110.180	
				RAZEM	110.180
44	KNR 2-02 d.2 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obu-str.jednowarstw.55-01	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 2-02 d.2 1110-04	Ślepa podłoga z płyt OSB o grubości 25mm na legarach	m ²		
		38.97	m ²	38.970	
				RAZEM	38.970
47	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		38.97	m ²	38.970	
				RAZEM	38.970
48	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki samopoziomujące z siatką wzmacniającą zatarte na gładko gru-bości 25 mm	m ²		
		38.97	m ²	38.970	
				RAZEM	38.970
49	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych hdf AC-4	m ²		
		150.86	m ²	150.860	
				RAZEM	150.860
50	KNR-W 4-01 d.2 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		144.4	m	144.400	
				RAZEM	144.400
51	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		38.97	m ²	38.970	
				RAZEM	38.970
52	NNRNKB d.2 202 1123-03	(z.IV) Cokołiki z płytek terakotowych o wys.10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m		
		56.75	m	56.750	
				RAZEM	56.750
53	NNRNKB d.2 202 2802-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²		
		10.2	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
54	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefa-brykowanych i betonów wylewanych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		831.08	m ²	831.080	
				RAZEM	831.080
55	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		831.08	m ²	831.080	
				RAZEM	831.080
56	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (szerokość skrzydła 90 cm,kolor biały,wkładka,klamka w komplecie)	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
57	KNR 2-02 d.2 1215-01	Montaż kratki wentylacyjnych w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
58	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 20 km	m ³		
		8.45	m ³	8.450	
				RAZEM	8.450
59	kalkulacja d.2 własna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko.	m ³		
		8.45	m ³	8.450	
				RAZEM	8.450