

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn Wieś - Ojrzanowo, km 0+000 + 280

Obiekt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn Wieś - Ojrzanowo, km 0+000 - 1+280

Adres: Łabiszyn Wieś, dz. nr 72/2, 9.

Opis robót: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn - Wieś - Ojrzanowo, km 0+000 - 1+280

Inwestor: Gmina Łabiszyn
Plac 1000-lecia, 89-210 Łabiszyn

Wykonawca:

Adres:

Sporządził : A Nowakowski

Data : 2011-11-24

Budowa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn Wleś - Ojrzanowo, km 0+000 + 280
Obiekt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn Wleś - Ojrzanowo, km 0+000 - 1+280
Adres: Łabiszyn Wleś, dz. nr 72/2, 9.
Opis robót: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn - Wleś - Ojrzanowo, km 0+000 - 1+280

Data: 2011-11-25

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	--------------------

ELEMENT A: Roboty przygotowawcze

Poz. 1. ICRD - KNR 201-0119-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 1,280 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT B: Roboty ziemne

Poz. 2. ICRD - KNR 201-0126-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 192,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

Poz. 3. ICRD - KNR 201-0202-04-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 192,000 m3
Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-II koparkami przedsiębiorstwy o poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku na odl.do 1 km, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t - wywiezienie humusu

Poz. 4. ICRD - KNR 201-0214-01-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 192,000 m3
Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie gruntu kat. I-II po terenie lub po drogach gruntowych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t

Poz. 5. ICRD - KNR 201-0206-04-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 207,500 m3
Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku na odl.do 1 km, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t

Poz. 6. ICRD - KNR 201-0206-04-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 176,500 m3
Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. III koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku na odl.do 1 km, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t - dowóz gruntu z ukopu

Poz. 7. ICRD - KNR 201-0214-01-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 176,500 m3
Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie gruntu kat. I-II po terenie lub po drogach gruntowych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t

Poz. 8. ICRD - KNR 201-0235-02-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa 384,000 m3
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z dostarczonej ziemi kategorii III-IV, spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 KW (100 KM)

Poz. 9. ICRD - KNR 201-0237-04-20 IOZIEPB ORGBUD W-wa 384,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu spoitego kat. III-IV w nasypie, walcami samojedznymi statycznymi o mocy: 10 t

Poz. 10. ICRD - KNR 201-0506-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 1 225,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów gruntu kategorii I-III - ręczne

Poz. 11. ICRD - KNR 201-0506-07-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 1 920,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów gruntu kategorii I-III

ELEMENT C: Podbudowa

Poz. 12. ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1 225,000 m2
Podbudowy z destruktu gruzowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Opis robót : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130107C Łabiszyn - Wieś - Górzanowo, km 0+000 - 1+280
ELEMENT : C. Podbudowa

Data : 2011-11-25

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	--------------------

Poz. 13. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 5 625,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

ELEMENT D: Nawierzchnia

Poz. 14. ICRD - KNR 231-1002-02-00 IGM Warszawa 5 625,000 m2
Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem
kamiennym o frakcji: 8-12 mm (ilość kruszywa 10 dm3/m2)

Poz. 15. ICRD - KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa 5 625,000 m2
Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem
kamiennym o frakcji: 5-8 mm (ilość kruszywa 8 dm3/m2)

ELEMENT E: Roboty różne

Poz. 16. ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych