

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Ojrzanowo, km 0+000 - 1+037

Obiekt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Ojrzanowo, km 0+000 0 1+037

Adres: Ojrzanowo, dz. nr 240/1

Opis robót: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Ojrzanowo, km 0+000 - 1+037

Inwestor: Gmina Łabiszyn
Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

Wykonawca:

Adres:

Sporządził : A Nowakowski

Data : 2012-08-22

Budowa: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Ojrzanowo, km 0+000 - 1+037
Obiekt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Ojrzanowo, km 0+000 0 1+037
Adres: Ojrzanowo, dz. nr 240/1
Opis robót: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Ojrzanowo, km 0+000 - 1+037

Data : 2012-08-23

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

ELEMENT A : Roboty przygotowawcze

Poz. 1. ICRB - KNR 201-0119-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 1,037 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT B : Podbudowa

Poz. 2. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 4 286,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

ELEMENT C : Nawierzchnia

Poz. 3. ICRD - KNR 231-1002-02-00 IGM Warszawa 4 286,000 m2
Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji: 8-12 mm (ilość kruszywa 10 dm3/m2)

Poz. 4. ICRD - KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa 4 286,000 m2
Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, modyfikowaną 70% i grysem kamiennym o frakcji: 5-8 mm (ilość kruszywa 8 dm3/m2)