

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku zaplecza Łabiszyńskiego Domu Kultury					
1	KNR AT-09 0802-01	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 (18.55*2+9.76*2)*2.0	m ² m ²	 113.240	
				RAZEM	113.240
2	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończe- niowe - gąsiorzy 2.0*4+18.55*2+9.76*2	m m	 64.620	
				RAZEM	64.620
3	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie atrap dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 187.44	m ² m ²	 187.440	
				RAZEM	187.440
4	KNR 2-02 1218-02 - analogia	Wsporniki ze stali teowej ramienne 12*2+6*2	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 18.00	kol. kol.	 18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 2-02 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd 2.68*2.60*3	m ² m ²	 20.904	
				RAZEM	20.904
7	KNR 2-02 1205-05	Wrota do garaży przyspawanych do obetonowanych ościeżnic dwuskrzyd- łowe o powierzchni ponad 6 m2 stalowe 2.60*2.68*3	m ² m ²	 20.904	
				RAZEM	20.904