

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie
km 0+000 - 0+420

Obiekt: Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie
km 0+000 - 0+420

Adres: Łabiszyn, dz. nr 149 i 229

Opis robót: Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie
km 0+000 - 0+420

Inwestor: Gmina Łabiszyn
ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: A Nowakowski

Data: 2012-04-04

Budowa: Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie
km 0+000 - 0+420
Obiekt: Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie
km 0+000 - 0+420
Adres: Łabiszyn, dz. nr 149 i 229
Opis robót: Remont ul. Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie
km 0+000 - 0+420

Data : 2012-04-06

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka mary
-----	---------------------	--------------	-------	-------------------

ELEMENT A: Nawierzchnia

Poz. 1.	231-1001-02-00	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 4 cm	25,830	m3
Poz. 2.	ICRD - KNIR 231-1004-06-00 IGM Warszawa	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	3 201,500	m2
Poz. 3.	ICRD - KNIR 231-1004-07-00 IGM Warszawa	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	3 201,500	m2
Poz. 4.	ICRD - KNIR 231-0108-02-00 IGM Warszawa	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	252,000	t
Poz. 5.	ICRD - KNIR 231-1004-07-00 IGM Warszawa	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	3 201,500	m2
Poz. 6.	ICRD - KNIR 231-0311-05-00 IGM Warszawa	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	3 201,500	m2
Poz. 7.	ICRD - KNIR 231-0311-06-00 IGM Warszawa	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	3 201,500	m2
Poz. 8.	ICRD - KNIR 231-1406-03-00 IGM Warszawa	Regulacja pionowa: wjazdów kanalnych	5,000	szt
Poz. 9.	ICRD - KNIR 231-1406-02-00 IGM Warszawa	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	5,000	szt