

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 251618-2011 z dnia 2011-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabiszyn

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remontu istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu, Gmina Łabiszyn. CPV 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów CPV...

Termin składania ofert: 2011-09-07

Łabiszyn: Remont istniejącej satcji wodociągowej w Nowym Dąbiu

Numer ogłoszenia: 302748 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251618 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łabiszynie, pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejącej satcji wodociągowej w Nowym Dąbiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dąbiu.

3. Zakres rzeczowy: a) Modernizacja istniejącego budynku stacji uzdatniania wody: a1) Urządzenia wraz z montażem: - aeratora centralnego - 1 szt. - filtra pośpiesznego - 4 szt. - zestawu hydroforowo-pompowego - 1 kpl - montaż dmuchawy - 1kpl - pompy płucznej - 1 kpl - sprężarki bezolejowej ze zbiornikiem powietrza 100l o mocy 4,2 kW - 2 kpl - zestawu dozującego nadmanganianu potasu - 1 kpl - wodomierze - 3 kpl - przepływomierza o śr. nom. 100 mm - 1 szt. a2) Rurociągi wody surowej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 25 m a3) Rurociągi wody podczyszczonej z I filtracji - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 32 m a4) Rurociągi wody uzdatnionej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 150 mm - 31 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 23 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 80 mm - 22 m a5) Rurociągi wody płucznej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 36 m a6) Rurociągi powietrza płucznego - rurociągi z rur PVC o śr.

nom. 50 mm - 28 m a7) Rurociągi powietrza sterującego i do aeracji - rurociągi ciśnieniowe z PP o śr. nom. 20 mm - 90 m a8) Rurociągi wody popłucznej - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 100 mm - 9 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 80 mm - 3 m - rurociągi z rur PVC o śr. nom. 32 mm - 3 m a9) Rurociągi podchlorynu sodu i nadmanganianu potasu - rurociągi z PP o śr. nom. 20 mm - 8 m a10) Kanalizacja wody popłucznej - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm - 24 m a11) Roboty demontazowe - przebiecie otworów o pow. 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 50 cm - 4 szt. - demontaż rurociągu o śr. do 25 mm na ścianie - 32 m - demontaż rurociągu o śr. do 150 mm na ścianie - 70 m - demontaż armatury o śr. do 150 mm - 25 szt. - demontaż zaworów ośr. Do 25 mm - 15 szt. - demontaż istniejących pomp, sprężarek, zestawów dozujących - 3 kpl. - demontaż istniejących urządzeń - zbiorników - 8 szt. b) Modernizacja studni głębinowych b1) Instalacje technologiczne - montaż i demontaż pomp głębinowych - 2 kpl. c) Zbiornik retencyjny z komorą zasuw c1) Instalacje technologiczne - montaż zbiornika stalowego V=100m³ o śr. 4500 mm, wraz automatyką, uruchomieniem i szkoleniem - 1 szt. - montaż zasuw kolumnowej o śr. nom. (z napędem elektrycznym) 150 mm i 100 mm - 150mm-2 szt. i 100 mm - 1 szt. d) Przebudowa sieci wodociągowej d1) Roboty ziemne - roboty ziemne - 93,7 m³ - pełne umocnienie ścian wykopów wraz zrozbiórka palami szalunkowymi stalowymi - 104 m² d2) Roboty montażowe - rurociągi z rur ciśnieniowych PE - 100 o śr. 90 mm - 31 m - sieci wodociągowe - połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrywania czolowego ośr. Zewn. 90 mm - 5 złączy - oznakowanie trasy wodociągu - 62 m e) Fundament pod zbiornik retencyjny e1) Roboty ziemne - roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi - 12,76 m³ - wykopy, przekopy - 28,09 m³ - zasypywanie wykopów - 22,62 m³ e2) Konstrukcja fundamentu - wykonanie podsypek o grubości 30 cm - żwir - 4,56 m³ - betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu o grubości 10 cm - 1,52 m³ - montaż zbrojenia ścian łukowych - pręty o śr. 16-20 mm - 0,043 t - montaż zbrojenia płyty fundamentowej pręty o śr. 16-20 mm - 0,810 t - fundamenty blokowe o objętości ponad 10 m³ z zast. Pompy do betonu, - 15,19 m³ e3) Izolacje - izolacja zew. pow. betonowych - powłoka poliuretanowa - cementowa - 3,04 m² - izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma - asfaltowo - żywiczna - 15,19 m² - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome dwie warstwy - 30,38 m² - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe (stykające się z gruntem) dwie warstwy - 24,40 m² f) Komora zasuw f1) Roboty ziemne - roboty ziemne - 9,97 m³ - wykopy oraz przekopy - 90,77 m³ - zasypywanie wykopów - 86,50 m³ f2) Konstrukcja komory - podłoże betonowe o grubości 10 cm, - 0,62 m³ - montaż zbrojenia o śr. stali do 8 mm - 0,042 t - montaż zbrojenia o śr. stali pow. 8 do 14 mm - 0,357 t - deskowanie ścian i stropów - 53,39 m² - układanie mieszanek betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany proste, łukowe, stropy, płyta fundamentowa - 6,19 m³ - wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych - podpory pod rury - 37,64 m³ - powłoki izolacyjne - tynki zew. cementowe wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - 3,83 m² f3) Konstrukcje stalowe - wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg - 0,02 t - posadzki cementowe zatarte na gładko - 0,07 m² f4) Wyposażenie - osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach - 7 szt. - osadzenie wiązków żelwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach - 1 szt. -

przekrycia studzienki w dnie komory - kratą stalową - 0,060 m² 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - przedmiarze - opisie technicznym 5. Zakres robót nie obejmuje: a) przewodów wody uzdatnionej, spustowej i przelewu awaryjnego, oraz związanych z nimi robót ziemnych i montażowych; b) drenazu rozsączającego i związanych z nim robót ziemnych i montażowych; c) rozbiórk i odbudowy nawierzchni; d) instalacji elektrycznej; W/w zakres robót znajdujący się w dokumentacji projektowej nie jest przedmiotem zamówienia i powinien być ujęty w kosztorysie ofertowym składanym przez Wykonawców, ponieważ nie stanowi przedmiotu zamówienia. 6. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 7. Podane w załącznikach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zamienne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakości, niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, technologii i wydajności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.30-5, 45.23.11.00-6, 45.33.00.00-9, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ekoida Tomasz Olek, ul. Warszawska 187, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 593995,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 608112,32

Oferta z najniższą ceną: 608112,32 / Oferta z najwyższą ceną: 852730,88

Waluta: PLN.

